

Auftraggeber : BAUKING Weser-, Lorup  
 Bauherr : Kasseck / Münster  
 Bauvorhaben : Kasseck/Münster, Ostercappeln  
 Bauort : Ostercappeln  
 Bauteil : ED/EG  
 Geschoß : EG

\*\*\*\*\*  
 \* Auftrag Nr.318580 \*  
 \*  
 \*\*\*\*\*  
 Plannummer : 318580DE1  
 Bearbeiter : Coker

# DECKENBEMESSUNG : Bewehrung in den Platten

Pos.Nr.: Deckenst. d': Betongüte: Bem.Stahlgüte: Träbergüte/Ugfl.  
 1- 3 22.0 cm 2.60 C20/25 XC1/wo BSt500S BSt500M/0.566 cm2  
 4- 12 22.0 cm 2.40 C20/25 XC1/wo BSt500S BSt500M/0.566 cm2

Pos Nr.	Statik Pos.	Moment kNm/m	aserf cm2/m	asvh* cm2/m	Bew Typ	Breite m	Längs.* Stk/Dm.	Quereisen* Stk/Dm/Ab.	Gittertr.* Stk Typ
1			5.24	5.38	FDU7	2.48	17 d10	14 d 6/500	5 E 15
2			5.24	5.38	FDU7	2.48	17 d10	14 d 8/500	5 E 15
3			5.24	5.38	FDU7	2.48	17 d10	14 d 6/500	5 E 15
4			2.57	2.82	FDU3	2.11	14 d 6	8 d 6/500	5 E 15
5			2.57	2.85	FDU3	2.48	17 d 6	8 d 8/500	5 E 15
6			2.57	2.85	FDU3	2.48	17 d 6	8 d 6/500	5 E 15
7			2.57	2.85	FDU3	2.48	17 d 6	8 d 8/500	5 E 15
8			2.57	2.90	FDU3	1.76	12 d 6	7 d 6/500	4 E 15
9			2.57	2.80	FDU3	1.21	8 d 6	7 d 8/500	3 E 15
10			2.57	2.92	FDU3	1.45	10 d 6	8 d 6/500	4 E 15
11			2.57	2.88	FDU3	1.67	11 d 6	9 d 8/500	4 E 15
12			2.57	2.85	FDU3	2.48	17 d 6	9 d 6/500	5 E 15

Hinweis: as-erf und as-vorh (cm2/m) bezogen auf Stahlguete IV  
 Zulagen bauseits: Bemessung mit erf as= as(Statik)\*d/(d-4)  
 gewaehlte Bewehrung siehe verlegeplan

Bearbeiter: Coker